

FECHA: 12 DE JULIO DE 2018

AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA
(Artículo 224 del Decreto 019 de 2012 y Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

LICITACION PÚBLICA AMB-LP-SPI-004-2018

I. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD

La Entidad contratante es el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, ubicada en la Avenida Los Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas del Municipio de Bucaramanga – Santander.

II. DIRECCION Y CORREO ELECTRONICO DONDE SE ATENDERA A LOS INTERESADOS PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y LUGAR DE CONSULTA

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

- Dirección Física: Oficina de Secretaria General del Área Metropolitana de Bucaramanga, localizada en la Avenida Los Samanes No. 9-280 Piso 3, en la Ciudadela Real de Minas del Municipio de Bucaramanga - Santander. El horario de atención en la entidad es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua.
- Dirección electrónica: contratacion@amb.gov.co
- En la página www.colombiacompra.gov.co

III. OBJETO DEL CONTRATO Y CANTIDADES

La obra pública a desarrollar es “REHABILITACIÓN DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL – RETAZOS URBANOS – EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA DE LOS BARRIOS CABECERA – SAN CRISTÓBAL – PUERTO MADERO Y SAN TELMO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA” y tiene como especificaciones técnicas las que se anexan en documento aparte que hace parte integral de los estudios previos del presente proceso.

COMPONENTE 1

RETAZO URBANO DEL SECTOR PUERTO MADERO

PUERTO MADERO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1,00	PRELIMINARES.		
1,01	Suministro, Instalación y desmonte de Campamento de 25 m2	und	1,00
1,02	Localización y replanteo.	m2	1.095,00
1,03	Cerramiento en tela verde.	ml	92,00
1,04	Demolición de senderos con pasos	m2	236,00
1,05	Cargue, retiro y disposición final de escombros.	m3	215,00
1,06	Suministro e instalación de valla informativa del proyecto	und	1,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2,01	Descapote manual e: 0,15m.	m3	83,00
2,02	Excavación a máquina.	m3	184,00
2,03	Excavación manual en zanja. Inc. Retiro y disposicion final	ml	327,00
2,04	Rellenos compactados.	m3	109,00
2,05	Sub base granular e: 0,10m para adoquin y deck	m3	45,00
3,00	ESTRUCTURA		
3,01	Acero de refuerzo.	kg	3.818,00
3,02	Concreto para maciso de confinamiento de 0,10m x 0,30m	ml	394,00
3,03	Concreto para viga de cimentación de 0,25m x 0,30m para cerramiento zona de juegos infantiles y zona canina	ml	45,00
3,04	Dado en concreto para juegos infantiles	und	11,00

3,05	Construcción vigacanal aguas lluvias en concreto 3000 psi, incluye rejilla metálica en ángulo, juego de niños.	ml	19,00
3,06	Suministro e Instalación de malla electrosoldada (7mm 0,15mx0,15m) (2,35*6,00M) para placa en zona de juegos y escaleras	kg	840,00
3,07	Concreto para placa E=10cm zona juegos infantiles.	m2	152,00
3,08	Concreto para viga de escaleras de 25cmx30cm	ml	26,50
3,09	Concreto para escalera de 3000 psi	m3	2,50
3,10	Suministro e instalación Barandas.	ml	37,00
3,11	Concreto para muros de baranda de 0,25m de ancho y altura variable incluida cimentación de 0,5 x 0,3m	m3	13,00
3,12	Dado en concreto para basurera triple	und	16,00
3,13	Concreto para vado	m3	1,10
4,00	ANDENES Y PLAZOLETAS.		
4,01	Suministro e instalación de Sardinell prefabricado (0.20x0.5x1.00m)	ml	53,20
4,02	Suministro e instalación de loseta táctil guía 40x40	ml	58,40
4,03	Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal anticado con mortero 1:4 y malla gallinero	m2	292,00
4,04	Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal negro con mortero 1:4 y malla gallinero	m2	72,80
4,05	Suministro e instalación de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama dulce. Separación 12cm.	m2	65,00
4,06	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para rampas	m2	173,00
4,07	Suministro e instalación de adoquín demarcador visual amarilla con mortero 1:4 y malla gallinero	ml	62,00
4,08	suministro e instalación de cañuela prefabricada	ml	55,00
4,09	suministro e instalación de grava fina para zona canina	m3	5,20
5,00	MOBILIARIO URBANO		
5,01	suministro e instalación de basureras triple en acero inoxidable.	und	4,00
5,02	suministro e instalación de aparca bicis.	und	3,00
5,03	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con listón.	und	1,00
5,04	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi.	ml	24,00
5,05	Suministro e instalación de piso en caucho para zona de juegos infantiles	m2	141,00
5,06	Cerramiento en tubo circular de 3"x0,8 de e=2,67 de juegos infantiles.	ml	36,00
5,07	Suministro e instalación de tubería 3" puerta metálica	und	1,00
5,08	Suministro e instalación de banca modular sin espaldar	und	3,00
5,09	Punto ecológico para reciclaje x3 canecas 1m X 0,45m h=1.0m	und	1,00
5,10	Suministro e instalación de Señalética principal de acceso	und	1,00
5,11	Suministro e instalación de Señalética áreas contemplativas	und	5,00
5,12	Suministro e instalación de Contenedor para Basura de 1528 litros.	und	2,00
6,00	JUEGOS INFANTILES		
6,01	Suministro e instalación de columpio	und	1,00
6,02	Suministro e instalación de triqui	und	1,00
6,03	Suministro e instalación de plataforma de resortes	und	1,00
6,04	Suministro e instalación de araña múltiple	und	1,00
7,00	ZONAS VERDES		
7,01	Suministro y siembra de grama dulce	m2	240,00
7,02	Suministro y siembra de guayacán amarillo H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotener, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	14,00
7,03	Suministro y siembra de guayacán rosado H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotener, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	6,00
7,04	Suministro y siembra de arrayán H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotener, insecticida y transporte de insumos al sitio)(contenedor de 1,5x1,5)	und	2,00
7,05	Suministro y siembra de acacia roja H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotener, insecticida y transporte de insumos al sitio)(contenedor de 1,5x1,5)	und	2,00

7,06	Contenedor para arboles urbanos de 1m3(1x1x1) en concreto de 3000 psi impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Inc. Tierra y abono.	und	20,00
7,07	Contenedor para arboles urbanos de 2,25m3(1,5X1,5X1) en concreto de 3000 psi impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye tierra y abono.	und	4,00
8,00	SISTEMA HIDROSANITARIO		
8,01	Canaleta concreto fundida en sitio 3000 psi (0,20 x 0,25 x 0,07) incluye rejilla metalica.	ml	54,00
8,02	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" incl. Arena	ml	57,00
8,03	Caja de inspección 0,80 x 0,80 m. H=1,18m	und	8,00
8,04	Acometida hidráulica derivación de la red publica de acueducto (sin medidor)	und	1,00
8,05	Suministro e instalacion de Medidor de 3/4"	und	1,00
8,06	Suministro e instalación de tubería a presión RDE 9 (1/2"). Inc. Accesorios.	ml	24,00
8,07	Suministro e instalación de tubería a presión RDE 11 (3/4"). Inc. Accesorios.	ml	40,00
8,08	Punto hidráulico para riego de 1/2" incluye sum. E inst. de llave tipo manguera, registro y accesorios.	und	3,00
8,09	Conexión a la red de alcantarillado municipal (incl. Rotura y reposición de pavimento)	und	1,00
8,10	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 6" incl. Arena	ml	30,00
8,11	Suministro e instalación de Sifón incluye rejilla de aluminio con sosco de 6x4.	und	8,00
9,00	ASEO		
9,01	Limpieza y aseo	m2	1.095,00
10,00	SISTEMA DE ALUMBRADO		
10,01	Suministro, transporte e instalación en poste de caja para control de encendido.	und	1,00
10,02	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubo metálico IMC de 1".	und	1,00
10,03	Suministro, transporte e instalación de ducto subterráneo 1x1" PVC conduit tipo pesado.	ml	109,00
10,04	Suministro, transporte e instalación de ducto 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	268,00
10,05	Suministro, transporte e instalación de ducto embebido 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	14,00
10,06	Caja de inspección para baja tensión de 600x600x880 mm (medidas internas).	und	8,00
10,07	Caja de inspección para baja tensión de 300x300x470 mm (medidas internas).	und	1,00
10,08	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en (2#6F+1#6T) Aluminio Serie 8000 THHN.	ml	125,00
10,09	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ml	412,00
10,10	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	und	41,00
10,11	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo SPRING Led 45W o similar.	und	29,00
10,12	Suministro, transporte e instalación de Luminaria rectangular de aplique tipo KT 533 o similar.	und	6,00
10,13	Suministro, transporte e instalación Poste de fibra de vidrio altura libre de 4 m.	und	29,00
10,14	Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.	und	1,00
10,15	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior expedida por organismo acreditado ONAC.	glb	1,00
10,16	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla de cobre.	und	3,00
10,17	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.	und	1,00
11,00	RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		
11,01	Retiro de poste metálico de 4-8 m y transporte a bodega del municipio.	und	9,00
11,02	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria alumbrado público.	und	10,00
12,00	ACTIVIDAD DE MANEJO AMBIENTAL		
12,01	Canecas para residuos solidos	Und	3,00
12,02	Bolsas plásticas tipo industrial	Und	2000,00
12,03	Baños portátiles con dos aseos semanales	Und	2,00
12,04	Cartillas de reglamento de seguridad	Und	40,00
12,05	Botiquines completos	Und	1,00
12,06	Folleto informativos	Und	1000,00

13,00	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		
13,01	Señal vertical tipo I reflectivo grado alta intensidad (90 X 90 cms) incluye suministro e instalación	Und	4,00
13,02	Delineador tubular	Und	10,00
13,03	Cinta de seguridad	MI	1000,00
13,04	Barreras plásticas flexibles	Und	2,00
13,05	Paletas	Und	1,00
13,06	Pasacalles	Und	1,00
13,07	Personal de apoyo para trabajos como guías de tráfico y/o peatones	jornal	60,00

COMPONENTE 2

RETAZO URBANO DEL SECTOR SAN TELMO

SAN TELMO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1,00	PRELIMINARES.		
1,01	Suministro, Instalación y desmonte de Campamento de 25 m2	und	1,00
1,02	Localización y replanteo.	m2	682,00
1,03	Cerramiento en tela verde.	ml	125,00
1,04	Demolición de andenes en adoquín	m2	420,00
1,05	Demolición de sardineles en concreto	ml	120,00
1,06	Cargue, retiro y disposición final de escombros.	m3	77,50
1,07	Suministro e instalación de valla informativa del proyecto	und	1,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2,01	Descapote manual e: 0,15m.	m3	30,00
2,02	Excavación a máquina.	m3	31,00
2,03	Excavación manual en zanja. Inc. Retiro y disposición final	ml	165,00
2,04	Rellenos compactados.	m3	13,00
2,05	Sub base granular e: 0,10m para adoquín y deck	m3	23,00
3,00	ESTRUCTURA		
3,01	Acero de refuerzo.	kg	1.903,00
3,02	Concreto para maciso de confinamiento de 0,10m x 0,30m	ml	216,00
3,03	Concreto para viga de cimentación de 0,25m x 0,30m para cerramiento zona de juegos y zona canina	ml	44,00
3,04	Dado en concreto para juegos infantiles.	und	8,00
3,05	Construcción viga canal aguas lluvias en concreto 3000 psi, incluye rejilla metálica en ángulo, juego de niños.	ml	15,00
3,06	Suministro e instalación de malla electrosoldada (7mm 0,15mx0,15m) (2,35*6,00M) para placa en zona de juegos	kg	534,00
3,07	Concreto para placa E=10cm zona juegos infantiles.	m2	99,50
3,08	Dado en concreto para basurera triple	und	16,00
3,09	Concreto para vado	m3	6,10
4,00	ANDENES Y PLAZOLETAS.		
4,01	Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal anticado con mortero 1:4 y malla gallinero	m2	66,00
4,02	Suministro e instalación de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama dulce. Separación 12cm.	m2	77,00
4,03	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado (0.20x0.5x1.00m)	ml	90,00
4,04	Suministro e instalación de loseta táctil guía 40x40 con mortero 1:4 y malla gallinero	ml	160,00
4,05	Suministro e instalación de adoquín demarcador visual amarilla con mortero 1:4 y malla gallinero	ml	110,00
4,06	suministro e instalación de grava fina para zona canina	m3	6,00
5,00	MOBILIARIO URBANO		

5,01	suministro e instalación de basureras triple en acero inoxidable.	und	4,00
5,02	suministro e instalación de aparca bicis.	und	3,00
5,03	Suministro e instalación de bolardos	und	18,00
5,04	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con liston.	und	2,00
5,05	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi.	ml	33,20
5,06	Suministro e instalación de piso en caucho para zona de juegos infantiles	m2	90,30
5,07	Cerramiento en tubo circular de 3"x0,8 de e=2,67 de juegos infantiles.	ml	36,00
5,08	Suministro e instalación de tubería 3" puerta metálica	und	1,00
5,09	Suministro e instalación de banca modular sin espaldar	und	15,00
5,10	Punto ecológico para reciclaje x3 canecas 1m X 0,45m h=1.0.m	und	1,00
5,11	Suministro e instalación de Señalética principal de acceso	und	1,00
5,12	Suministro e instalación de Señalética areas contemplativas	und	5,00
5,13	Suministro e instalación de Contenedor para Basura de 1528 litros	und	1,00
6,00	JUEGOS INFANTILES		
6,01	Suministro e instalación de araña múltiple	und	1
6,02	Suministro e instalación de triqui	und	1
6,03	Suministro e instalación de plataforma resortes	und	1
6,04	Suministro e instalación de Balancin	und	1
7,00	ZONAS VERDES		
7,01	Suministro y siembra de grama dulce	m2	252,00
7,02	Suministro y siembra de guayacán amarillo H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	7,00
7,03	Suministro y siembra de guayacán rosado H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	3,00
7,04	Suministro y siembra de ARRAYAN H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)(requiere contenedor de 1,5x1,5)	und	1,00
7,05	Suministro y siembra de PINO COLOMBIANO H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	1,00
7,06	Contenedor para arboles urbanos de 2,25m3(1,5X1,5X1) en concreto de 3000 psi impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye tierra y abono.	und	1,00
7,07	Contenedor para arboles urbanos de 1m3(1X1X1) en concreto de 3000 psi impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye tierra y abono.	und	11,00
8,00	SISTEMA HIDROSANITARIO		
8,01	Canaleta concreto fundida en sitio 3000 psi (0,20 x 0,25 x 0,07) incluye rejilla metalica	ml	40,00
8,02	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" incl. Arena	ml	18,00
8,03	Caja de inspección 0,80 x 0,80 m. h=1,18m	und	4,00
8,04	Acometida hidráulica derivación de la red publica de acueducto (sin medidor)	und	1,00
8,05	Suministro e instalacion de Medidor de 3/4"	und	1,00
8,06	Suministro e instalacion Tubería a presión RDE 9 (1/2)". Inc. Accesorios	ml	28,00
8,07	Suministro e instalacion Tubería a presión RDE 11 (3/4)". Inc. Accesorios.	ml	37,00
8,08	Punto hidráulico para riego de 1/2" incluye sum. E inst. de llave tipo manguera, registro y accesorios.	und	3,00
8,09	Conexión a la red de alcantarillado municipal (incl. Rotura y reposición de pavimento)	und	1,00
8,10	Suministro e instalación de Sifón incluye rejilla de aluminio con sosco de 6x4.	und	3,00
8,11	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 6" incl. Arena	ml	10,00
8,12	Cuneta en concreto de 3000 PSI (ancho 57cm, e=7cm)	ml	12,00

9,00	ASEO		
9,01	Limpieza y aseo	m2	682,00
10,00	SISTEMA DE ALUMBRADO		
10,01	Suministro, transporte e instalación en poste de caja para control de encendido.	und	1,00
10,02	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubo metálica IMC de 1".	und	2,00
10,03	Suministro, transporte e instalación de ducto subterráneo 1x1" PVC conduit tipo pesado.	ml	113,00
10,04	Suministro, transporte e instalación de ducto 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	92,00
10,05	Caja de inspección para baja tensión de 600x600x880 mm (medidas internas).	und	1,00
10,06	Caja de inspección para baja tensión de 300x300x470 mm (medidas internas).	und	6,00
10,07	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en (2#6F+1#6T) Aluminio Serie 8000 THHN.	ml	138,00
10,08	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ml	181,00
10,09	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	und	48,00
10,10	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo SPRING Led 45W o similar.	und	14,00
10,11	Suministro, transporte e instalación Poste de fibra de vidrio altura libre de 4 m.	und	14,00
10,12	Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio	und	1,00
10,13	Suministro, transporte e instalación de ducto embebido 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	22,00
10,14	Suministro, transporte e instalación de Luminaria rectangular de aplique tipo KT 533 o similar.	und	5,00
10,15	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla de cobre.	und	3,00
10,16	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.	und	1,00
11,00	RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		
11,01	Retiro de poste metálico de 4-8 m y transporte a bodega del municipio.	und	5,00
11,02	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria alumbrado público.	und	5,00
12,00	ACTIVIDAD DE MANEJO AMBIENTAL		
12,01	Canecas para residuos solidos	Und	3,00
12,02	Bolsas plasticas tipo industrial	Und	2000,00
12,03	Baños portatiles con dos aseos semanales	Und	2,00
12,04	Cartillas de reglamento de seguridad	Und	40,00
12,05	Botiquines completos	Und	1,00
12,06	Folleto informativos	Und	1000,00
13,00	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		
13,01	Señal vertical tipo I reflectivo grado alta intensidad (90 X 90 cms) incluye suministro e instalación	Und	4,00
13,02	Delineador tubular	Und	10,00
13,03	Cinta de seguridad	MI	1000,00
13,04	Barreras plasticas flexibles	Und	2,00
13,05	Paletas	Und	1,00
13,06	Pasacalles	Und	1,00
13,07	Personal de apoyo para trabajos como guías de trafico y/o peatones	jornal	60,00

COMPONENTE 3

RETAZO URBANO DEL SECTOR CABECERA DEL LLANO

CABECERA DEL LLANO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.

1,00	PRELIMINARES.		
1,01	Suministro, Instalación y desmonte de Campamento de 25 m2	und	1,00
1,02	Localización y replanteo.	m2	284,00
1,03	Cerramiento en tela verde.	ml	110,00
1,04	Cargue, retiro y disposición final de escombros.	m3	35,00
1,05	Suministro e instalación de valla informativa del proyecto	und	1,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2,01	Descapote manual e: 0,15m.	m3	43,00
2,02	Excavación a máquina.	m3	54,00
2,03	Excavación manual en zanja. Inc. Retiro y disposicion final	ml	137,00
2,04	Rellenos compactados.	m3	270,00
2,05	Sub base granular e: 0,10m para adoquin y deck	m3	11,00
3,00	ESTRUCTURA		
3,01	Acero de refuerzo.	kg	1.376,00
3,02	Concreto para maciso de confinamiento de 0,10m x 0,30m	ml	132,25
3,03	Concreto para viga de cimentación de 0,25m x 0,30m para cerramiento zona de juegos y zona canina	ml	47,00
3,04	Suministro e instalación de losa en concreto 3000PSI estampado de color gris claro. E=10cm	m2	85,00
3,05	Dado en concreto para juegos infantiles	und	8,00
3,06	Construccion vigacanal aguas lluvias en concreto 3000 psi, incluye rejilla metalica en angulo, area juego de niños.	ml	5,00
3,07	Suministro e Instalación de malla electrosoldada (7mm 0,15mx0,15m) (2,35*6,00M) para placa en zona de juegos	kg	589,00
3,08	Concreto para placa E=10cm zona juegos	m2	94,00
3,09	Dado en concreto para basurera triple	und	8,00
4,00	ANDENES Y PLAZOLETAS.		
4,01	Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal amarillo con mortero 1:4 y malla gallinero	m2	76,00
4,02	Suministro e instalación de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama dulce. Separación 12cm.	m2	28,00
4,03	suministro e instalacion de grava fina para zona canina	m3	6,00
5,00	MOBILIARIO URBANO		
5,01	suministro e instalación de basureras triple en acero inoxidable.	und	2,00
5,02	suministro e instalación de aparca bicis.	und	3,00
5,03	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con liston.	und	2,00
5,04	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi.	ml	22,00
5,05	Suministro e instalación de piso en caucho para zona de juegos	m2	80,00
5,06	Cerramiento en tubo circular de 3"x0,8 de e=2,67 de juegos infantiles.	ml	42,50
5,07	Suministro e instalación de tubería 3" puerta metálica	und	1,00
5,08	Punto ecológico para reciclaje x3 canecas 1m X 0,45m h=1.0.m	und	1,00
5,09	Suministro e instalación de Señalética principal de acceso	und	1,00
5,10	Suministro e instalación de Señalética areas contemplativas	und	5,00
5,11	Suministro e instalación de Contenedor para Basura de 1528 litros	und	1,00
6,00	JUEGOS INFANTILES		
6,01	Suministro e instalación de araña múltiple	und	1
6,02	Suministro e instalación de triqui	und	1
6,03	Suministro e instalación de plataforma resortes	und	1
6,04	Suministro e instalación de tunel infantil (3 secciones)	und	1
7,00	ZONAS VERDES		
7,01	Suministro y siembra de grama dulce	m2	300,00
7,02	Suministro y siembra de guayacán amarillo H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	2,00

7,03	Suministro y siembra de guayacán rosado H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	1,00
7,04	Contenedor para arboles urbanos de 1m3(1X1X1) en concreto de 3000 psi impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye tierra y abono.	und	3,00
8,00	SISTEMA HIDROSANITARIO		
8,01	Canaleta concreto fundida en sitio 3000 psi (0,20 x 0,25 x 0,07) incluye rejilla metálica	ml	23,00
8,02	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" incl. Arena	ml	26,00
8,03	Caja de inspección 0,80 x 0,80 m. h=1,18m	und	4,00
8,04	Acometida hidráulica derivación de la red pública de acueducto (sin medidor)	und	1,00
8,05	Suministro e instalación de Medidor de 3/4"	und	1,00
8,06	Suministro e instalación de Tubería a presión RDE 9 (1/2"). Inc. Accesorios	ml	5,00
8,07	Suministro e instalación de Tubería a presión RDE 11 (3/4"). Inc. Accesorios.	ml	61,00
8,08	Punto hidráulico para riego de 1/2" incluye sum. E inst. de llave tipo manguera, registro y accesorios.	und	2,00
8,09	Conexión a la red de alcantarillado municipal (incl. Rotura y reposición de pavimento)	und	1,00
8,10	Suministro e instalación de Sifón incluye rejilla de aluminio con sosco de 6x4.	und	1,00
8,11	Cuneta en concreto de 3000 PSI (ancho 57cm, e=7cm)	ml	22,00
9,00	ASEO		
9,01	Limpieza y aseo	m2	284,00
10,00	SISTEMA DE ALUMBRADO		
10,01	Suministro, transporte e instalación en poste de caja para control de encendido.	und	1,00
10,02	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubo metálico IMC de 1".	und	1,00
10,03	Suministro, transporte e instalación de ducto subterráneo 1x1" PVC conduit tipo pesado.	ml	77,00
10,04	Suministro, transporte e instalación de ducto 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	74,00
10,05	Caja de inspección para baja tensión de 600x600x880 mm (medidas internas).	und	1,00
10,06	Caja de inspección para baja tensión de 300x300x470 mm (medidas internas).	und	5,00
10,07	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en (2#6F+1#6T) Aluminio Serie 8000 THHN.	ml	94,00
10,08	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ml	169,00
10,09	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG	und	42,00
10,10	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo SPRING Led 45W o similar.	und	11,00
10,11	Suministro, transporte e instalación Poste de fibra de vidrio altura libre de 4 m.	und	11,00
10,12	Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.	und	1,00
10,13	Suministro, transporte e instalación de ducto embebido 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	42,00
10,14	Suministro, transporte e instalación de Luminaria rectangular de aplique tipo KT 533 o similar.	und	6,00
10,15	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla de cobre.	und	3,00
10,16	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.	und	1,00
11,00	SISTEMA DE ALUMBRADO		
11,01	Retiro de poste metálico de 4-8 m y transporte a bodega del municipio.	und	4,00
11,02	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria alumbrado público.	und	4,00
12,00	ACTIVIDAD DE MANEJO AMBIENTAL		
12,01	Canecas para residuos sólidos	Und	6,00
12,02	Bolsas plásticas tipo industrial	Und	8000,00
12,03	Baños portátiles con dos aseos semanales	Und	2,00
12,04	Cartillas de reglamento de seguridad	Und	50,00
12,05	Botiquines completos	Und	2,00
12,06	Folletos informativos	Und	5000,00
13,00	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		
13,01	Señal vertical tipo I reflectivo grado alta intensidad (90 X 90 cms) incluye suministro e instalación	Und	8,00
13,02	Delineador tubular	Und	20,00

13.03	Cinta de seguridad	MI	2000.00
13.04	Barreras plásticas flexibles	Und	4.00
13.05	Paletas	Und	2.00
13.06	Pasacalles	Und	1.00
13.07	Personal de apoyo para trabajos como guías de tráfico y/o peatones	jornal	140.00

COMPONENTE 4

RETAZO URBANO DEL SECTOR SAN CRISTÓBAL

SAN CRISTÓBAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1,00	PRELIMINARES.		
1,01	Suministro, Instalación y desmonte de Campamento de 25 m2	und	1,00
1,02	Localización y replanteo.	m2	546,00
1,03	Cerramiento en tela verde.	ml	93,00
1,04	Demolición de andenes.	m2	240,00
1,05	Cargue, retiro y disposición final de escombros.	m3	81,00
1,06	Suministro e instalación de valla informativa del proyecto	und	1,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2,01	Descapote manual e: 0,15m.	m3	15,00
2,02	Excavación a máquina.	m3	52,50
2,03	Excavación manual en zanja. Inc. Retiro y disposición final	ml	106,50
2,04	Rellenos compactados.	m3	211,00
2,05	Sub base granular e: 0,10m para adoquin y deck	m3	40,50
3,00	ESTRUCTURA		
3,01	Acero de refuerzo.	kg	947,00
3,02	Concreto para maciso de confinamiento de 0,10m x 0,30m	ml	184,00
3,03	Concreto para viga de cimentación de 0,25m x 0,3m para cerramiento zona de juegos infantiles	ml	39,00
3,04	Suministro e Instalación de malla electrosoldada (7mm 0,15mx0,15m) (2,35*6,00M) para placa en zona de juegos	kg	430,00
3,05	Concreto para placa en zona de juegos infantiles.	m2	88,00
3,06	Dado en concreto para basurera triple.	und	12,00
3,07	Dado en concreto para reinstalacion de juegos infantiles.	und	6,00
4,00	ANDENES Y PLAZOLETAS.		
4,01	Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal anticado con mortero 1:4 y malla gallinero	m2	107,00
4,02	Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal negro con mortero 1:4 y malla gallinero	m2	27,00
4,03	Suministro e instalación de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama dulce. Separación 12cm.	m2	28,30
4,04	suministro e instalacion de loseta gris 40X40	m2	240,00
4,05	suministro e instalacion de grava fina para zona canina	m3	5,20
5,00	MOBILIARIO URBANO		
5,01	suministro e instalación de basureras triple en acero inoxidable.	und	3,00
5,02	suministro e instalación de aparca bicis.	und	3,00
5,03	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con liston.	und	2,00
5,04	Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi.	ml	11,00
5,05	Mantenimiento y reinstalación de juegos infantiles	und	5,00
5,06	Suministro e instalación de piso en caucho para zona de juegos infantiles.	m2	74,00
5,07	Cerramiento en tubo circular de 3"x0,8 de e=2,67 de juegos infantiles.	ml	31,00
5,08	Suministro e instalación de tubería 3" puerta metálica	und	1,00
5,09	Punto ecológico para reciclaje x3 canecas 1m X 0,45m h=1.0.m	und	1,00

5,10	Suministro e instalación de Señalética principal de acceso	und	1,00
5,11	Suministro e instalación de Señalética areas contemplativas	und	6,00
5,12	Suministro e instalación de Contenedor para Basura de 1528 litros	und	2,00
6,00	ZONAS VERDES		
6,01	Suministro y siembra de grama dulce	m2	275,50
6,02	Suministro y siembra de guayacán amarillo H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	3,00
6,03	Suministro y siembra de guayacán rosado H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, hidrotenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)	und	3,00
6,04	Contenedor para arboles urbanos de 1m3(1X1X1) en concreto de 3000 psi impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye tierra y abono.	und	6,00
7,00	SISTEMA HIDROSANITARIO		
7,01	Canaleta concreto fundida en sitio 3000 psi (0,20 x 0,25 x 0,07) incluye rejilla metálica	ml	30,30
7,02	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" incl. Arena	ml	16,10
7,03	Caja de inspección 0,60m x 0,60 m	und	4,00
7,04	Acometida hidraulica derivación de la red pública de acueducto (sin medidor)	und	1,00
7,05	Suministro e instalacion de Medidor de 1/2"	und	1,00
7,06	Suministro e instalación de tubería a presión RDE 9 (1/2"). Inc. Accesorios	ml	11,00
7,07	Suministro e instalación de tubería a presión RDE 11 (3/4"). Inc. Accesorios.	ml	19,00
7,08	Punto hidráulico para riego de 1/2" incluye sum. E inst. de llave tipo manguera, registro y accesorios.	und	2,00
7,09	Conexión a la red de alcantarillado municipal (incl. Rotura y reposición de pavimento)	und	1,00
7,10	Suministro e instalación de Sifón incluye rejilla de aluminio con sosco de 6x4.	und	2,00
8,00	ASEO		
8,01	Limpieza y aseo	m2	546,00
9,00	RED DE ALUMBRADO PUBLICO		
9,01	Suministro, transporte e instalación en poste de caja para control de encendido.	und	1,00
9,02	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubo metálico IMC de 1".	und	1,00
9,03	Suministro, transporte e instalación de ducto subterráneo 1x1" PVC conduit tipo pesado.	ml	39,00
9,04	Suministro, transporte e instalación de ducto 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	56,00
9,05	Caja de inspección para baja tensión de 600x600x880 mm (medidas internas).	und	1,00
9,06	Caja de inspección para baja tensión de 300x300x470 mm (medidas internas).	und	9,00
9,07	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en (2#6F+1#6T) Aluminio Serie 8000 THHN.	ml	48,00
9,08	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ml	101,00
9,09	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	und	33,00
9,10	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo SPRING Led 45W o similar.	und	10,00
9,11	Suministro, transporte e instalación Poste de fibra de vidrio altura libre de 4 m.	und	10,00
9,12	Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.	und	1,00
9,13	Suministro, transporte e instalación de ducto embebido 1x3/4" PVC conduit tipo pesado.	ml	10,00
9,14	Suministro, transporte e instalación de Luminaria rectangular de aplique tipo KT 533 o similar.	und	4,00
9,15	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla de cobre.	und	1,00
9,16	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.	und	1,00
10,00	RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		

10,01	Retiro de poste metálico de 4-8 m y transporte a bodega del municipio.	und	2,00
10,02	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria alumbrado público.	und	2,00
11,00	ACTIVIDAD DE MANEJO AMBIENTAL		
11,01	Canecas para residuos solidos	Und	3,00
11,02	Bolsas plasticas tipo industrial	Und	2000,00
11,03	Baños portatiles con dos aseos semanales	Und	2,00
11,04	Cartillas de reglamento de seguridad	Und	40,00
11,05	Botiquines completos	Und	1,00
11,06	Folletos informativos	Und	1000,00
12,00	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		
12,01	Señal vertical tipo I reflectivo grado alta intensidad (90 X 90 cms) incluye suministro e instalacion	Und	4,00
12,02	Delineador tubular	Und	10,00
12,03	Cinta de seguridad	MI	1000,00
12,04	Barreras plasticas flexibles	Und	2,00
12,05	Paletas	Und	1,00
12,06	Pasacalles	Und	1,00
12,07	Personal de apoyo para trabajos como guías de trafico y/o peatones	jornal	60,00

LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras de construcción de cada uno de los Retazos Urbanos, se ejecutarán en el Municipio de Piedecuesta, Santander (Colombia) en cada uno de los sitios indicados en la descripción de los componentes de la Licitación: Barrios Puerto Madero, San Telmo, Cabecera del Llano y San Cristóbal.

IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

El presente proceso se realizará bajo la modalidad de selección: LICITACION PUBLICA

V. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución es de TRES (03) MESES QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día de la suscripción del acta de inicio, previo agotamiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato.

VI. FECHA LIMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentación de la propuesta será en el lugar y a la hora señalada en el cronograma del proceso. Asimismo, los proponentes deberán observar las siguientes reglas:

Forma de presentación de la propuesta

Los Proponentes deben presentar su Oferta en físico en 2 sobres así:

SOBRE 1 en ORIGINAL y COPIA, contendrá los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de evaluación diferente de la oferta económica.

SOBRE 2 en ORIGINAL contendrá la propuesta económica en medio físico y magnético (CD).

En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre su contenido, prima el contenido del documento físico (el documento en medio magnético se solicita para facilitar las labores de verificación y evaluación).

Identificación y entrega de la propuesta:

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas objeto de la licitación pública y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente proyecto de pliego de condiciones.

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregados dentro del plazo del presente proceso licitatorio, en la fecha y hora, señaladas en la cronología del presente pliego en la siguiente dirección: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los Samanes No. 9-280, Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga.

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, o correo electrónico.

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta original, así como sus copias, por lo tanto, el AMB no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada.

VII. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Presupuesto Total Estimado para el presente proceso licitatorio, es la suma de **MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$1.303.554.705,40) MONEDA CORRIENTE**, incluido A.U., IVA y demás impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.

Teniendo en cuenta que la adjudicación se realizará por COMPONENTES, se tiene establecido el siguiente presupuesto oficial para cada componente:

Componente 1: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$479.405.142,50) MONEDA CORRIENTE, incluido A.U., IVA y demás impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.

Componente 2: TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$323.662.538,60) MONEDA CORRIENTE, incluido A.U., IVA y demás impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.

Componente 3: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$266.666.480,46) MONEDA CORRIENTE, incluido A.U., IVA y demás impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.

Componente 4: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$233.820.543,84), incluido A.U., IVA y demás impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.

El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no correspondan expresamente a la entidad contratante.

Dentro del presupuesto de rentas y gastos del AMB, existe disponibilidad presupuestal para la Vigencia Fiscal 2018, bajo el No. 18-00412 del 28 de junio de 2018, por valor de **MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$1.303.554.705,40) MONEDA CORRIENTE**, incluido A.U., IVA y demás impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.

VIII. ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN LA CONTRATACION

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el AMB realizó el análisis con el fin de determinar los tratados internacionales cubiertos para el presente proceso de contratación. De dicho análisis se pudo constatar que para la presente licitación pública, se deben tener en cuenta los tratados de libre comercio firmados con los Estados de Guatemala y El Salvador. Sin embargo, los plazos establecidos durante el proceso contractual, serán los consagrados en el Decreto 1082 de 2015 ya que en los tratados anteriormente señalados no se imponen plazos.

Asimismo, se deberá conceder trato nacional a los bienes y servicios prestados por proponentes de países de la CAN.

IX. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Por ser el valor estimado de la contratación MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$1.303.554.705,40) MONEDA CORRIENTE, es decir, superior a la suma de US \$125.000 dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la tasa de cambio determinada para esta clase de procesos de contratación por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección no podrá ser limitado a MIPYMES.

X. ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Podrán participar en el presente proceso, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en consorcio o unión temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Los requisitos habilitantes (capacidad técnica, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional, conforme al art. 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015) y demás se indican de manera completa en el pliego de condiciones.

XI. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACION HAY LUGAR A PRECALIFICACION

En el presente proceso no hay lugar a precalificación.

XII. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Expedición del Aviso de convocatoria pública, estudios y documentos previos, proyecto de pliegos de condiciones	12 de julio de 2018	SECOP http://www.colombiacompra.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Término para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 12 de julio al 26 de julio de 2018	Correo: contratacion@amb.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Respuestas observaciones al proyecto de pliego de condiciones	30 de julio de 2018	SECOP http://www.colombiacompra.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Expedición acto administrativo de apertura y pliego de condiciones definitivo	30 de julio de 2018	SECOP http://www.colombiacompra.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander
Audiencia de aclaración de pliegos (no obligatoria) y revisión de riesgos (obligatoria)	31 de julio de 2018 Hora: 09:00 a.m.	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander
Término para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo	01 de agosto de 2018 Hasta 12:00 m.	Correo: contratacion@amb.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander
Respuesta a las observaciones al pliego y Plazo máximo para expedición de la adenda en caso de que sea necesario	02 de agosto de 2018	SECOP http://www.colombiacompra.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Presentación de propuesta	09 de agosto de 2018 a las 09:00 a.m.	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Cierre del proceso y Apertura del sobre N° 1		
Término de evaluación de propuestas	Hasta 14 de agosto de 2018	Comité evaluador
Publicación informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de requisitos ponderables diferentes del precio. Solicitud de subsanación de	15 de agosto de 2018	SECOP http://www.colombiacompra.gov.co Correo: contratacion@amb.gov.co

requisitos habilitantes		
Traslado de informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de ponderables diferentes el precio. Plazo máximo para presentar observaciones al informe de evaluación y propuestas y para entrega de documentos subsanables solicitados por la entidad	Desde 15 de agosto hasta el 22 de agosto de 2018	SECOP http://www.colombiacompra.gov.co Correo: contratacion@amb.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas
Publicación informe de evaluación final y respuesta de observaciones presentadas al informe de evaluación, si es del caso	24 de agosto de 2018	SECOP http://www.colombiacompra.gov.co AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,
Audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta: Apertura del Sobre N°2 Propuesta económica, corrección aritmética, asignación de puntaje por factor económico y establecimiento del orden del elegibilidad	27 de Agosto de 2018 a las 09:00 a.m	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas
Suscripción y legalización del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas

XIII. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos del Proceso se pueden consultar físicamente, en la Secretaria General del Área Metropolitana de Bucaramanga a partir del día 12 de julio de 2018, Igualmente se podrán consultar a través de la página <http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica>.

ORIGINAL FIRMADO

ROFOLFO TORRES PUYANA
Director Área Metropolitana de Bucaramanga

Proyectó: Nelson Páez Rodríguez – Contratista AMB
Revisó: Gilberto Moreno – Profesional Especializado AMB
Aprobó: María Juliana Agón Ramírez – Secretaria General AMB